



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

Nr. iesire: 1344/16.09.2025

Referitor la **Procedura competitiva pentru „Achiziție de lucrări de construcție, testare și punere în funcțiune pentru un parc fotovoltaic” prin care se intenționează atribuirea Contractului de lucrări având ca obiect:**

„Achiziție, execuție, testare, punere în funcțiune mentenanță pentru 2 ani și predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI”

În baza Cererii de Finanțare aferente proiectului:

„Parc fotovoltaic în Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum”

proiect finanțat din fonduri europene aferente Fondului pentru Modernizare:

- **Prioritate: Program cheie 1:** SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice
- **Cod Apel:** PFM/320/PFM_P1/NA. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum
- **Cod proiect:** 329324

Stimate/Stimați Doamne/Domni,

În conformitate cu prevederile art. 6.2 alin. (4) din Ordinul nr. 1561/2024, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu Caietul de sarcini.

În conformitate cu prevederile art. 6.2 alin. (6) din Ordinul nr. 1561/2024, prezentăm răspunsul Beneficiarului privat la întrebările primite.

Beneficiarul privat comunică răspunsul – însoțit de întrebările aferente – tuturor potențialilor ofertanți prin publicarea acestuia pe pagina web OMV Petrom dedicată proiectului [Parc fotovoltaic în Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum | OMVPetrom.com](https://www.omvpetrom.com/ro/activitatile-noastre/proiecte-cu-emisii-de-carbon-reduce-si-zero/parc-fotovoltaic-in-rafinaria-petrobrazi-pentru-autoconsum) în limba română (www.omvpetrom.com/ro/activitatile-noastre/proiecte-cu-emisii-de-carbon-reduce-si-zero/parc-fotovoltaic-in-rafinaria-petrobrazi-pentru-autoconsum)



Finanțat prin Fondul pentru Modernizare





FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

Nr.	Data primirii solicitării de clarificare	Continutul solicitării de clarificare	Raspunsul Beneficiarului privat
1.	03.09.2025	A. Capitolul Civile Cum se dorește a fi tratată priza de pământ în zona parcului fotovoltaic (carouri)? a. Se acceptă prize de pământ de adâncime? b. Dacă nu, se pot efectua săpături pentru o nouă priză de pământ? (considerând posibilele obstacole din solul cu o compoziție neomogenă și eventuale instalații tehnologice dezafectate sub cota zero) c. Priza/ prizele de pământ nou construite se doresc a fi conectate la sistemul general de echipotențializare prezent în restul incintei Petrobrazii?	Priza de pamant se va trata conform proiectului. A. nu se accepta priza de adancime. B. considerand posibilele obstacole din sol, acestea se vor trata astfel: 1. rerutarea cu ocolirea obstacolului - se va face pe baza de dispozitie de santier emisa de proiectant (pentru abateri peste 3m). 2. adaptarea rutei / respectiv a solutiei tehnice punctual, functie de adancimea obstacolului. 3. indepartarea partiala (minima) a obstacolului in cazul in care nu se poate aplica una din solutiile de mai sus. C. prizele nou construite se vor conecta la priza existenta doar acolo unde este posibil si in maxim doua puncte in fiecare carou.
2.	03.09.2025	A. Capitolul Civile Se dorește instalarea unor sisteme de protecție la trăsnet suplimentare față de cele existente deja, în zona parcului (carouri)? a. Dacă da, se acceptă elemente simple de captare tip tijă cu vârfar sau se doresc elemente de captare tip PDA? b. Dacă se dorește LPS, se acceptă doar în zona posturilor de transformare?	Se va instala sistem de protectie la trasnet doar conform proiect - nu se solicita instalatii suplimentare.
3.	03.09.2025	A. Capitolul Civile Traseele subterane/ LES trebuie toate protejate cu un strat de cărămidă la partea superioară, sau acest detaliu trebuie prevăzut doar la subtraversări și intersecții cu infrastructura existentă?	Profilele de santuri vor respecta tipicele din proiect (documentul RR02_PBZ_N00-K006_00_N^A_DD_Power typicals_RO). Subtraversarile de drumuri vor respecta detaliile din proiect (documentul RR02_PBZ_A00-K002_02_N^A_DD Undercrossing of existing roads).
4.	03.09.2025	A. Capitolul Civile	



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		Balastarea structurii trebuie obligatoriu realizată prin instalarea dalelor prefabricate din beton cu dimensiuni de 300x300x18cm (conform detaliu furnizat – dale tip Petrom), sau se acceptă orice fel de balastare atât timp cât este fundamentat și argumentat prin breviate de calcul, respectiv acoperitor pentru încărcările vânt-zăpadă din zonă? a. Dalele de balastare se acceptă doar cu specificația de material din documentație, sau pot fi considerate materiale alternative dacă acestea sunt compatibile cu situațiile specifice din site?	Balastarea se va realiza conform proiect.
5	03.09.2025	A. Capitolul Civile Structura de montaj se acceptă și în alte configurații (grosime profile, tip zincare, tip oțel), dacă propunerea noastră este acoperitoare pentru durata minimă de viață și condițiile de garanție? a. Se acceptă tratare oțel tip Magnelis sau Corrender?	Structura de montaj va respecta cerințele din proiect.
6	03.09.2025	A. Capitolul Civile Se acceptă fixarea panourilor pe structura metalică prin organe de asamblare tip popnit? (este similară cu asamblarea cu șurub + piuliță și este acceptată de către producătorii de panouri/ agreată în manualele de instalare)?	Nu se accepta fixarea panourilor pe structura metalică prin organe de asamblare tip pop-nit.
7	03.09.2025	A. Capitolul Civile Este obligatorie instalarea tuburilor de protecție riflate sau a paturilor de cabluri tip mesh la nivelul meselor de panouri fotovoltaice pentru pozarea circuitelor DC (strings), sau se acceptă prinderea/ fixarea acestora direct pe structura metalică, cu elemente de fixare rezistente UV?	Este obligatorie instalarea tuburilor de protecție riflate la nivelul meselor de panouri fotovoltaice pentru pozarea circuitelor DC (strings), care vor respecta cerințele de proiect.
8	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Se acceptă puteri diferite pentru panourile fotovoltaice și/ sau invertoare atât timp cât puterile impuse prin proiect, respectiv	Producatorul de panouri fotovoltaice nu este impus - sunt impuse caracteristicile tehnice ale acestuia din caietul de sarcini.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		raportul de încărcare P/ Pnom se păstrează ca în documentație de ofertare?	Conform prezentelor cereri de clarificare, se accepta valoarea puterii panourilor fotovoltaice de pana la maxim 590 W, atat timp cat nu se depasesc dimensiunile gabaritice si greutatea tipului de panou prevazut prin proiect, numarul de panouri pe string si sunt mentinute specificatiile electrice ale celorlalte componente ale sistemului (cabluri, invertoare). Se va respecta capacitatea nou instalata de productie a energiei de 5,75 MWac.
9	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Se dorește instalare tablourilor de protecție DC individual pentru fiecare inverter? a. Dacă da, în ce configurație? SPD T1+T2, fuzibili DC 1500A, DC Switch?	Nu este obligatorie instalarea DC Box-urilor. Daca din considerente de siguranta a echipamentelor sau personalului ofertantul decide sa le instaleze, cu incadrarea in bugetul alocat, nu sunt obiectiuni in acest sens.
10	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Se dorește instalarea unui separator de sarcină pe parte AC, individual pentru fiecare inverter?	Nu. Se vor respecta cerintele din proiect. NOTA: In plus, insistam pe abilitatea de asigurare a separarii vizibile a intrerupatoarelor de JT mentionata deja in proiect (obligatorie dpdv protectie a muncii).
11	03.09.2025	B. Capitolul Electrice În interiorulu parcului FV se acceptă pozarea circuitelor DC, AC JT și AC MT direct pe pat de nisip în LES, atât timp cât componența lor permite acest lucru (armate, manta conformă, etc.)? Sau este obligatorie pozarea lor în tuburi de protecție?	Pentru LES: Circuitele DC vor fi obligatoriu pozate in tuburi de protectie pozate pe pat de nisip. Circuitele AC, JT sau MT - vor fi cu cabluri armate si se pot poza direct pe pat de nisip. Circuitele de curenti slabi sau fibra optica vor fi obligatoriu pozate in tuburi de protectie pozate pe pat de nisip.
12	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Se dorește implementarea unui sistem tip Rapid Shutdown cu Fireman Switch (oprire generală comandată spre exemplu din Dispecerat Falck)? a. Dacă da, implementarea poate fi software prin intermediul capabilităților incluse în hardware invertoare, sau se dorește a fi	Sistem tip Rapid Shutdown va fi disponibil minim la nivel software prin intermediul capabilităților incluse în hardware invertoare.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		fizic/ hardware? (întreruperea fizică a string-urilor DC în sarcină, prin separatoare de sarcină motorizate)	
		i. Dacă se dorește să fie fizică, unde se dorește separarea? La capătul stringului la nivel de masă, sau înainte de intrarea în inverter?	
13	03.09.2025	B. Capitolul Electrice În specificațiile anumitor echipamente de MT există mențiunea exclus SF6. Acest parametru este valabil pentru toate echipamentele de comutație MT?	Confirmam: Este exclus SF6 pentru toate echipamentele de comutație MT.
14	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Compensarea energiei reactive a. Există un studiu de circulații de puterii care să ia în calcul dezechilibrul pe care îl va aduce în instalația internă PetroBrazi instalarea acestei centrale fotovoltaice? b. Se acceptă compensarea energiei reactive, pentru menținerea cos fi impus de OD la punctul de delimitare cu SEN, prin intermediul utilizării capacității inverteoarelor în acest sens? (inclusiv funcția Q at night) i. Dacă da, trebuie luat în considerare faptul că energia activă maximă produsă va fi ușor diminuată la puteri nominale, conform curbei de capacitatea a inverterului. ii. În acest caz în care se va efectua compensare de Q cu ajutorul inverteoarelor, cum se va evalua energia minimă anuală care trebuie produsă? Se poate considera puterea aparentă S, sau se ia în calcul doar puterea activă P? c. În cazul în care se dorește funcționarea centralei exclusiv pentru producția energiei active, capacitățile de compensare instalate deja în instalația interioară PetroBrazi sunt suficiente pentru a	Referitor la aceasta clarificare: a. nu exista acest studiu pentru puterea reactiva. b. compensarea puterii reactive se va face doar pentru perioada de noapte, utilizand baterii de condensatoare, intr-o singura treapta, cand vor ramane conectate transformatoarele de 6/0,4 kV. Bateria de condensatoare va fi integrata in SCADA. Bateria de condensatoare va fi evaluata (estimata) de ofertant conform cu echipamentele pe care le va avea in vedere pentru proiect. Nu are legatura cu OD-ul sau cu SEN-ul. Pe timpul zilei inverteoarele vor fi setate pentru functionare la cos fi neutral. Evaluarea energiei se va face conform anexelor caietului de sarcini. c. vezi punctul b.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		acoperi dezechilibrul? Spre exemplu – bateriile de compensare instalate pe partea de MT mai au trepte de compensare care în mod uzual nu sunt utilizate?	
15	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Se dorește utilizarea tehnologiei Anti-PID (integrată spre exemplu în SACU Huawei)	Nu este necesar.
16	03.09.2025	B. Capitolul Electrice Se poate devia de la căderile de tensiune pe partea de curent continuu impuse prin Pth, cât timp căderile de tensiune globale au valori inferioare celor din Pth (se va compensa pierderea de pe circuitele de CC prin pierderi mai mici pe partea de CA)?	Nu se accepta propunerea. Se va respecta proiectul tehnic.
17	03.09.2025	C. SCADA , măsură, comandă De unde se poate prelua măsura generală a fluxului de puteri per întreg amplasamentul, pentru a putea asigura zero injecție de energie activă în SEN și funcționarea sistemului doar în afara regimului insularizat? a. Există informația centralizată deja sau agregarea ei ar presupune însumarea unor date? b. Pe ce protocol putem prelua aceste date?	Este responsabilitatea OMVP - nu este în sarcina AG.
18	03.09.2025	C. SCADA , măsură, comandă Centralele fotovoltaice precum cea în discuție – categorie B, în mod uzual și conform Ord. 51 și 208 ANRE, sunt dispecerizate local (DLC) și au cale de comunicație stabilită direct cu Operatorul de Distribuție cât și Transelectrica via Teletrans, pentru a putea fi monitorizate și comandate de la distanță când acest lucru se impune (consemn, oprire, reglaj pentru asigurarea parametrilor la N-1, etc.).	Conform ATR, CEF Petrobrazii nu se supune acestui protocol - este doar pentru consum intern, în instalația de utilizare.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		c. Se poate utiliza canalul de comunicație existent deja la punctul de comandă @Cogen? Sau este necesară o integrare separată pentru a asigura canalul de comunicație?	
19	03.09.2025	C. SCADA , măsură, comandă Considerând protocoalele de securitate IT stricte din cadrul amplasamentului, cum se dorește tratarea subiectului – conexiune la internet pentru SCADA/ Cloud pentru Power Plant Controller? a. Există porturi care pot fi alocate pentru conexiunea la internet (cu firewall, vpn, etc.) a CEF, sau trebuie asigurat accesul la internet printr-o cale 3rd party?	Acest lucru va fi dezvoltat cu responsabilul pe ciber security doar cu AG-ul desemnat, după semnarea contractului, în urma unui HAZOP dedicat.
20	03.09.2025	D. Altele Se dorește gard perimetral în zona parcului? a. Dacă da, i. Se dorește individual pe fiecare carou, sau unul singur perimetral pentru întreaga centrală? ii. Ce tip de stâlpi, plasă de gard? Se acceptă stâlpi instalați prin ramming/ batere sau doar cu fundație de beton? iii. Cu sârmă ghimpată la partea superioară? De care? (Nato, single wire, etc.) iv. Porțile de acces aferente intersecțiilor cu drumurilor existente se doresc a fi cu control acces? Dacă da, cu ce specificații? Bariere? Porți automate cu cititor card RFID? v. Se dorește sistem anti-efracție pe zona parcului? Ce tip? (senzori de mișcare, fibră senzitivă, etc)	Nu - nu se dorește gard pentru CEF - dar se va instala gard temporar în jurul organizării de santier, conform documentației transmise.
21	03.09.2025	D. Altele Se dorește sistem de monitorizare tip CCTV? a. Dacă da, i. Ce tip de camere video (dome, bullet, speed-dome, cu patrol vector)?	Nu se dorește sistem CCTV pentru CEF.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		ii. Se doresc camere de supraveghere cu termoviziune pentru monitorizarea parcului (atât pentru control acces cât și pentru mentenanța preventivă – detectare zone fierbinți, de risc). În caz că se doresc camere cu termoviziune, acestea ar trebui integrate și cu dispeceratul intern de pompieri?	
22	03.09.2025	D. Altele Pentru a putea oferta echipamente și materiale conforme cu parametrii unici ai amplasamentului (dpcv garanții producător), și aici mă refer la substanțe și aerosoli contaminanți sau potențial nocivi, vă rugăm să ne furnizați o listă exhaustivă a aerosolilor și substanțelor periculoase (ex. Corozive) ce pot apărea cu preponderență în zona centralei fotovoltaice cât și a estacadelor ce se vor utiliza pentru traseele de forță și comunicație, astfel încât să putem asigura ofertarea unor echipamente potrivite pentru aceste tipuri de medii de montaj.	Nu este disponibilă o listă a aerosolilor și substanțelor periculoase (ex. Corozive) ce pot apărea cu preponderență în zona centralei fotovoltaice.
23	03.09.2025	D. Altele Amenajarea terenului (carouri) și predarea amplasamentului către executantul lucrării în stadiul liber de sarcini este în sarcina Beneficiarului, dar aceasta include și eventuale sistematizări de teren pentru tratarea apelor pluviale (rigole, canale, drenuri, etc.)? Sau vor fi în sarcina Executantului dacă se constată că sunt necesare? a. Există deja un studiu în acest sens care determină necesitatea sau nu a unui sistem de drenaj?	Nu este prevăzut un sistem de preluare și transport al apelor meteorice în proiectul CEF. Surplusul va fi preluat prin sistemul de canalizare al rafinării. Este necesar ca AG să asigure fluxul natural al apei, să prevină formarea bălților sau stagnarea apei cu completare pe alocuri, unde este cazul, cu strat de balast, așa cum este indicat în documentația de proiect pentru a elimina zonele joase.
24	03.09.2025	D. Altele Având în vedere faptul că proiectul se va implementa în incinta Beneficiarului, este nevoie de asigurarea pazei pe perioada execuției?	Conform cap. 4.11 din Secțiunea IV <i>Draft Contract</i> a Caietului de Sarcini, AG este responsabil și pentru paza și supravegherea tuturor materialelor pe durata de execuție.
25	03.09.2025	E. H&S Dacă EIP individual (Nomex) trebuie asigurat, bineînțeles, de către Executant pentru tot personalul de execuție, cum sunt tratate	Referitor la EIP - se vor respecta cerințele din Caietul de sarcini Secțiunea III (SUPPORTS STR-0465-Echipament Individual de Protecție (EIP) - ROM)



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		echipamentele de protecție suplimentare, specifice amplasamentului? (mască de fugă, detector H2S). a. Acestea se pot pune la dispoziție de către dumneavoastră pentru personalul de execuție? (aici ne referim cu preponderență la detectoarele H2S)	(ID 91925). În completare, se atasează la prezentul document și STR-0771-Echipament Individual de Protecție. Referitor la senzor de gaze și mască de gaze - se completează documentația de atribuire, Secțiunea III (Cerințe / Specificații Tehnice) a Caietului de Sarcini cu documentul STR-0530 atașat prezentului document, care include și specificațiile tehnice ale senzorilor și măștilor.
26	08.09.2025	Conform Caiet de Sarcini se precizează că, la data publicării documentației de atribuire, contractul de finanțare nu a fost încă semnat, avem rugămintea de a clarifica când estimați că acesta va fi semnat.	Beneficiarul privat a primit confirmarea finanțării, în prezent se așteaptă primirea Contractului de Finanțare de la Ministerul Energiei, având termen de 10 zile pentru a fi semnat și apoi transmis pentru semnare și de către Ministerul Energiei.
27	08.09.2025	În art 2 din Caietul de Sarcini se specifică că obiectul contractului este „Achiziție, execuție, testare, punere în funcțiune, mentenanță pentru 2 ani și predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI,, , iar în draftul de contract este prevăzut că „Prezentul contract de proiectare, furnizare și execuție a unei centrale electrice fotovoltaice și servicii de mentenanță, se încheie între,,. Avem rugămintea să clarificați dacă obiectul Contractului este și proiectarea?	Clarificăm că obiectul contractului este astfel cum este descris în Caietul de sarcini. Se va citi „Achiziție, execuție, testare, punere în funcțiune, mentenanță pentru 2 ani și predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI”. Se corectează paragraful 1 din draftul de contract, după cum urmează: „Prezentul contract de furnizare și execuție a unei centrale electrice fotovoltaice și servicii de mentenanță, se încheie între:”
28	08.09.2025	În art 2 din Caietul de Sarcini se specifică că „Durata contractului este de maximum 34 de luni, 304 zile calendaristice (reprezentând aproximativ 10 luni) reprezintă a activitățile de achiziție, execuție, punere în funcțiune și predarea centralei electrice fotovoltaice Petrobrazi ce nu pot depăși data de 31.12.2026, iar durata de prestare a serviciilor de mentenanță este de 2 ani (24 luni). În Draftul de contract la art 3.1 se specifică că „Contractul produce efecte de la Data Intrării în Vigoare până la data Recepției Finale, reprezentând durata de implementare a activităților de achiziție, fabricare, instalare, execuție, punere în funcțiune și completarea Lucrărilor a centralei electrice fotovoltaice Petrobrazi, predarea centralei electrice fotovoltaice Petrobrazi și respectiv durata de prestare a serviciilor de mentenanță care este de 2 ani (reprezentând 24 de luni) . Va rugăm să confirmați că durata contractului este de 34 luni.	Cele 304 zile reprezintă estimarea beneficiarului privat, însă durata contractului va rezulta din condițiile impuse, respectiv data de 31.12.2026, fără a depăși cele 10 luni estimate (achiziție, fabricare, instalare, execuție, punere în funcțiune și completarea Lucrărilor a centralei electrice fotovoltaice Petrobrazi, predarea centralei electrice fotovoltaice Petrobrazi), și cele 24 de luni de servicii de mentenanță.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

29	08.09.2025	Cf Art.13.2. din draftul de contract, Scrisoarea de Garantia de Buna Executie va fi furnizata Companiei in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii Contractului. Avem rugamintea de a confirma perioada de valabilitate a acesteia, adica 36 luni, 10 luni executie, 24 luni garantie si plus inca 2 (doua) luni de la incetarea Contractului indiferent pe ce temei sau a Perioadei de Garantie acordate in baza acestui Contract.	Conform Art 13.4, Contractorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pe intreaga durata a Contractului si pe Perioada de Garantie inclusiv pe durata oricarei prelungiri a acestuia, daca este cazul, plus inca 2 (doua) luni de la incetarea Contractului indiferent pe ce temei sau a Perioadei de Garantie acordate in baza acestui Contract, oricare dintre aceste date este ultima. Se va avea in vedere si raspunsul beneficiarului privat, de la linia 33 mai jos, privind Perioada de Garantie.
30	08.09.2025	Cf Art 13.3. din draftul de contract Garantia de Buna Executie va fi in cuantum de [10%] din Pretul Contractului si se va constitui sub forma unei scrisori de garantie bancara neconditionata si irevocabila, platibila la prima cerere a Companiei, emisa de o banca acceptata de Companie. Avem rugamintea sa fiti de acord ca aceasta sa se restituie cf legislatiei in vigoare: a. -70% în termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim; b. -30% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi restituit la expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor executate conditionat de aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala de catre Beneficiar, cu exceptia sumelor cerute de Beneficiar pana la aceea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.	Nu se accepta.
31	08.09.2025	Cf. Art 15.3.1. din draftul de contract se specifica ca „In vederea mobilizarii, procurarii Materialelor, proiectarii si inceperii executarii Lucrarilor potrivit Contractului, Compania va efectua o plata in avans catre Contractor, fara dobanda. Care este cuantumul avansului acordat, ANEXA 3 nu am gasit-o in documentatie?	Anexa nr. 3 – Graficul de Plati – se gaseste in cadrul Formularului 9.1 – Defalcare Oferta Financiara – Fisier « Oferta financiara PCC » . Cuantumul avansului este de 20%.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

32	08.09.2025	Cf Art 15.2.3. din draftul de contract, „Contractorul poate alocă o sumă de maximum 10% din Pretul Contractului pentru cheltuieli diverse și neprevăzute, care va fi utilizată pe baza de documente justificative, conform condițiilor de alocare prevăzute în devizul de lucrări din Documentația Tehnică și cu respectarea prevederilor Legii Aplicabile,,. În ce condiții pot fi utilizate sumele pentru cheltuieli diverse și neprevăzute?	În urma clarificării, beneficiarul privat a se elimina art 15.2.3 din draftul de contract. Această măsură are scopul de a evita interpretările eronate și de a asigura claritatea asupra faptului că decontarea se va realiza exclusiv în limita valorii contractului oferat. Precizăm că linia aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (Capitolul 5.3), menționată ca având o limită de 10% din valoarea totală fără TVA, nu trebuie completată de ofertant. Această valoare este deja inclusă în structura devizului și nu se va deconta separat. Ofertantul va completa doar liniile evidențiate în culoare verde, conform instrucțiunilor din fișierul „Formular 9.1 – Defalcare Ofertă Financiară – Oferta financiară „PCC””.
33	08.09.2025	Cf.Art.16.3. din draftul de contract „Perioada de garanție începe să curgă de la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și durează 24 (douăzeci și patru) luni („Perioada de Garanție”) de la Punerea în Funcțiune. Pentru unele categorii de Lucrări (fundatii și structuri de montare etc.), garanția Lucrărilor se va extinde la perioadele de garanție legală prevăzută de Legea Aplicabilă,,. Avem rugăminte de a confirma că perioada de garanție este de 24 luni de la data Procesului verbal la terminarea lucrării, pentru toate categoriile de lucrări.	Noul conținut al art. 16.3 din draftul de Contract devine: 16.3. Perioada de garanție începe să curgă de la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și durează 3 ani („Perioada de Garanție”). Pentru unele categorii de Lucrări (fundatii și structuri de montare etc.), garanția Lucrărilor se va extinde la perioadele de garanție legală prevăzută de Legea Aplicabilă. Punctul 4.29 din Secțiunea III – Cerințe Specificații Tehnice, prima propoziție, devine: Garanția de bună execuție va fi de 3 ani de la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.
34	08.09.2025	Cf.Art. 17.4.1. din draftul de contract se specifică ca: „În cazul în care CEF nu îndeplinește Rata de Performanță Garantată (indicatorii de performanță) menționată în Oferta în oricare an calendaristic (fiecare an din perioada de garanție CEF) până la finalul a fiecărui an, Compania va avea dreptul să aplice penalitățile prevăzute și calculate conform formulei din capitolului 9 din Anexa M.1 la Secțiunea III Cerințe/Specificatii tehnice din Caietul de Sarcini, în Art. 17.5.1. În cazul în care Rata de Performanță Garantată și/sau puterea/capacitatea instalată a CEF este	Ajustarea prețului se va realiza conform prevederilor din Anexa M.1 – Procedura de ajustare a prețurilor, până la limita maximă admisă. Menționăm că ajustarea nu poate conduce la o creștere a valorii contractului.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		inferioara Ratei de Performanta Garantata si/sau puterii/capacitatii instalate prevazute in Oferta, Compania va aplica o ajustare a Pretului Contractului conform mecanismului prevazut in aceasta anexa specifica. Avem rugamintea de a clarifica care este limita maxima a ajustarii de pret.	
35	08.09.2025	Cf Art 12.3 din draftul de contract, Contractorul va furniza Serviciile pentru o perioada de [24 luni] de la Data de Incepere a Serviciilor comunicata de Companie Contractorului. Avem rugamintea de a clarifica daca „Data de Incepere a Serviciilor comunicata de Companie Contractorului,, este aceeaasi cu data Procesului verbal la terminarea lucrarii.	Data de Incepere a Serviciilor nu este aceeaasi cu data Procesului verbal la terminarea lucrarii. Mai multe detalii regasiti in cadrul Formularului 9.1 - Defalcare Oferta Financiara – Fisier “Descriere Jaloane de plata”.
36	08.09.2025	Cf Art 19.2.2. din draftul de contract, Cap. Asigurari in sarcina Contractorului se prevede ca „ polita va asigura Contractorul, Compania si toate companiile implicate in realizarea proiectului; va acoperi pierderile sau daunele cauzate de defecte de design, materiale sau erori de executie,, . Avand in vedere ca, contractul este numai de executie, avem rugamintea sa fiti de acord ca „ pierderile sau daunele cauzate de defecte de design,, sa fie in sarcina proiectantului.	Nu se accepta modificarea Art. 19.2.2, acesta ramane in forma existenta in draftul de contract. Asigurarea CAR/EAR trebuie sa includa toate partile implicate in proiect, deci implicit si riscurile legate de proiectanti. Prin polita de asigurare CAR/EAR se despagubesc daune materiale cauzate de erori de proiectare, nu si refacerea proiectului, etc.
37	08.09.2025	Avem rugamintea de a atasa documentatiei de atribuire, Sect IV, ANEXA 1,2,3,6,12,deoarece nu le-am identificat	Mai jos va transmitem clarificarile referitoare la anexele mentionate, motivul lipsei acestora din cadrul Sectiunii IV este ca ele vor rezulta din procedura de atribuire: Anexa nr. 1 – Caietul de Sarcini si anexele la acesta („Caietul de Sarcini”) - aceasta este Sectiunea III la Caietul de Sarcini Anexa nr. 2 – Oferta Contractorului - aceasta va rezulta din Oferta ofertantului desemnat castigator Anexa nr. 3 – Graficul de Plati – aceasta se va desprinde din Formularul 9.1 – Fisierul „Descriere Jaloane de plata” Anexa nr. 6 – Graficul Proiectului – va rezulta din Oferta ofertantului desemnat castigator Anexa nr. 12 – Lista Subcontractorilor – va rezulta din Oferta ofertantului desemnat castigator
38	08.09.2025	In formularul 9.1 Defalcare Oferta Financiara, Sheet 1.1 Electrical OSBL, Nr. Crt. (2.1.1), cablul MT 6 kV are cantitatea de 1650 m,	S-a actualizat Formularul 9.1 Defalcare Oferta Financiara – 1.1 Electrical OSBL, Nr. Crt. (2.1.1), cu lungimea si tipul de cablu corectate conform N00-



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		tip 1x3C + G 185 mm ² . In N00-H004 Lista cabluri OSBL apare cantitatea de 3000 m, tip 1x3C + 240 mm ² . Care este cantitatea si sectiunea corecta a cablului?	H004Lista cabluri OSBL, pentru cablul MT 6 kV, respectiv tip 1x3C + 240 mm ² , 3000 ml. Atasam versiunea actualizata a Formularului 9.1. Defalcare Oferta Financiara _rev 15.09. Acesta este formularul corect ce se va folosi pentru ofertare
39	08.09.2025	Formularul 9.1 Defalcare Oferta Financiara aduce cotationile in formularele Deize. Din Deize, acestea sunt preluate in formularul Oferta Financiara PCC, insa mai departe, in formularul Centralizator Oferta Financiara, NU mai apare totalul cotationilor. Cum se corectea aceasta situatie?	S-a actualizat Formularul 9.1 Defalcare Oferta Financiara – Oferta Financiara „PCC” prin adaugarea in celula N77 a formulei pentru totalizarea sumelor corespunzator din coloana N. Atasam versiunea actualizata a Formularului 9.1. Defalcare Oferta Financiara _rev 15.09. Acesta este formularul corect ce se va folosi pentru ofertare.
40	08.09.2025	Datorita avansarii tehnologiei panourilor fotovoltaice (cresterea eficientei pe m2), nu se mai gasesc la niciun producator panouri cu specificatiile din fisa tehnica a proiectului. In atasament regasiti fisa tehnica a unui model de panouri fotovoltaice cu caracteristici asemanatoare. Respectand parametrii de functionare ai invertoarelor, precum si numarul de panouri si invertoare prevazut in proiect, se pot monta panouri fotovoltaice cu puterea de 590 W?	Producatorul de panouri fotovoltaice nu este impus - sunt impuse caracteristicile tehnice ale acestuia din caietul de sarcini. Conform prezentelor cereri de clarificare, se accepta valoarea puterii panourilor fotovoltaice de pana la maxim 590 W, atat timp cat nu se depasesc dimensiunile gabaritice si greutatea tipului de panou prevazut prin proiect, numarul de panouri pe string si sunt mentinute specificatiile electrice ale celorlalte componente ale sistemului (cabluri, invertoare). Se va respecta capacitatea nou instalata de productie a energiei de 5,75 MWac.
41	08.09.2025	Ref. Caiet de sarcini, pct 7, Valoarea estimata - "Ajustarea pretului Contractului: Preturile raman ferme si nerevizuibile pe toata durata Contractului de lucrari." – va rugam sa acceptati ca si Contractul dintre Beneficiar si AG sa se poata modifica, justificat, in conditiile aparitiei unor modificari contractuale dintre Finantator si Beneficiar, care au impact in Contractul dintre Beneficiar si Contractor.	Nu se accepta modificarea. In situatia in care vor interveni modificari ale finantarii, aceasta prevedere din caietul de sarcini nu impiedica adaptarea structurii costurilor contractului dintre Beneficiarul privat si AG.
42	08.09.2025	Ref. doc: "RR02_PBZ_K00-X003_01_N^A_LCC - Layout of the Control Room-ISBL_RO check" - Va rugam clarificati daca achizitia mobilierului din containerul Control Room revine in sarcina AG.	Confirmam: mobilierul din containerul electric si instrumentatie precum si mobilierul din camera de comanda COGEN dedicat proiectului este in scopul / sarcina AG. Mobilierul va cuprinde atat partea de birouri, scaune cat si dulapurile necesare pentru depozitarea documentatiei aferente proiectului sau pentru operarea CEF.
43	08.09.2025	In cadrul breviarului de calcul de cablu, la partea de MT este specificat cablu 1x3C+G (3 conductoare active+impamantare). Va rugam sa clarificati necesitatea prezentei conductorului de impamantare. Impamantarea rețelei de medie tensiune se face cu ajutorul ecranului metalic al cablului.	Confirmam ca "Impamantarea rețelei de medie tensiune se face cu ajutorul ecranului metalic al cablului. " Formularea de "cablu 1x3C+G (3 conductoare active+impamantare)" este data de formatul specific intern al breviarului de calcul.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

44	08.09.2025	In documentatia tehnica nu am indentificat tipul cablului solicitat (se specifica doar materialul si sectiunea). Va rugam clarificati daca ramane la latitudinea AG alegerea producatorului tipului de cablu.	Se mentin solicitarile din documentatia tehnica a proiectului referitoare la cabluri. Alegerea producatorului este la latitudinea AG atat timp cat raspunde solicitarilor proiectului. NOTA: toate echipamentele / materialele ce se vor instala in proiect vor fi avizate pentru conformitate cu oferta si documentatia de proiect inainte de procurare de catre Beneficiar / Proiectant.
45	08.09.2025	In documentatia tehnica nu am identificat niciun nume de producator de echipamente. Va rugam sa clarificati daca exista o anumita cerinta speciala referitoare la producatorul de echipamente (ex: celule MT, PT, intreruptoare automate, etc.).	Se mentin solicitarile privitoare la specificatiile tehnice ale proiectului referitoare la echipamente. Alegerea producatorului este la latitudinea AG atat timp cat raspunde solicitarilor proiectului. NOTE: 1. toate echipamentele / materialele ce se vor instala in proiect vor fi avizate pentru conformitate cu oferta si documentatia de proiect inainte de procurare de catre Beneficiar / Proiectant. 2. particularitate prezinta sistemul de detectie si alarmare foc/fum care trebuie sa fie integrat in sistemul existent al Petrobrazi.
46	08.09.2025	Ref. Docs: "RR02_PBZ_N00-G010_00_N^A_DSL Single Line Diagram – integrata" Racordul din statia 6kV aferenta parc fotovoltaic in substatia 110/6kW Brazi se face in direct in bara 6kV SRA4A iar in "RR02_PBZ_N00-G001_03_N^A_DSL Single Line Diagram - ISBL_RO" se specifica racordul in celula 11 aferenta SRA4A. Va rugam sa clarificati care este modul de racord al parcului fotovoltaic in statia 110/6kV Brazi.	Racordul se va face in statia existenta a Petrobrazi cu numele SRA4. Mai exact, racordul se va face pe bara A de 6 kV a statiei SRA4, intr-o celula existenta, echipata, si anume in celula 17A. Se va avea in vedere posibila necesitate a inlocuirii reductorilor de curent existenti folositi pentru protectia feederului (nu se solicita reductori certificati metrologic). In functie de conditiile locale, cablurile se vor monta pe barele de intrare existente pe principiul "papuc-langa-papuc" sau "papucii fata-verso" - nu se solicita alte modificari in celula.
47	08.09.2025	Documentele urmatoare au dimensiune de 0kB si nu pot fi deschise si anume : "RR02_PBZ_H10- G001_01_N^A_PLP Site Overview Plan-OSBL-A0", "RR02_PBZ_H10-G002_01_N^A_PLP_Plot Plan for the Plant ISBL-A0 ", "RR02_PBZ_X00-X027_01_N^A_ Planning next phase - Project schedule for GCC ", "RR02_PBZ_X00-X027_01_N^A_ Planning next phase - Project schedule for GCC_WBS ". Va rugam sa ne retransmiteti aceste documente printr-un portal de tip sharing.	Retransmitem documentele mentionate, respectiv: RR02_PBZ_H10-G001_01_N^A_PLP Site Overview Plan-OSBL-A0, RR02_PBZ_H10-G002_01_N^A_PLP_Plot Plan for the Plant ISBL-A0, RR02_PBZ_X00-X027_01_N^A_ Planning next phase - Project schedule for GCC RR02_PBZ_X00-X027_01_N^A_ Planning next phase - Project schedule for GCC_WBS Pentru documentul X00-X027 se transmite inclusiv versiunea in romana.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

48	08.09.2025	Ref. Teste – dispecer - Va rugam sa ne comunicati daca CEF se va putea prelua de dispecerul OMV - Petrom si daca acest cost va fi in sarcina AG sau este in sarcina OMV – Petrom.	Semnalele de tip comanda si parametrii se vor pune la dispozitie in camera de comanda COGEN - in sarcina AG. Prelucrarea si implementarea lor in sistemele existente de Power Management este in sarcina OMVP. NOTA: aceasta nu include postul de comanda / control al CEF din COGEN care este in scopul AG.
49	08.09.2025	Ref. Teste de performanta - Ce se intampla din punctul de vedere al termenelor, daca testele vor fi necesare a fi realizate in perioada in care nu se va putea atinge capacitatea minima pentru validarea testelor?	Toate aceste detalii privitoare la aceste situatii, se regasesc in Sectiunea III <i>Cerinte/Specificatii tehnice</i> a Caietului de Sarcini si anexele acesteia precum si in Sectiunea IV <i>Contract si Anexe</i> a Caietului de Sarcini.
50	08.09.2025	Ref. Integrarea in SCADA existent – Va rugam sa ne confirmati ca integrarea in SCADA OMV Petrom intra in sarcina Beneficiarului.	Confirmam ca integrarea in SCADA OMV Petrom intra in sarcina Beneficiarului
51	08.09.2025	Ref. Personal SSM – Va rugam sa ne clarificati care sunt caracteristicile tehnice ale echipamentelor individuale de protectie (EIP) si daca sunt necesare echipamente speciale de tip nomex, senzor de gaze sau masca de evacuare de urgenta (va rugam sa ne specificati modelul).	Referitor la EIP - se vor respecta cerintele din Caietul de Sarcini Sectiunea III (SUPPORTS STR-0465-Echipament Individual de Protecție (EIP) - ROM) (ID 91925). In completare, se ataseaza la prezentul document si STR-0771-Echipament Individual de Protecție. Referitor la senzor de gaze si masca de gaze - se completeaza documentatia de atribuire, Sectiunea III (cerinte si specificatii tehnice) din Caietul de sarcini cu documentul STR-0530 atasat prezentului document, care include si specificatiile tehnice ale senzorilor si mastilor.
52	08.09.2025	Va rog sa ne clarificati daca si care sunt cerintele speciale privind SSM - norme, instructiuni speciale, cerinte privind echipamentul individual de protective	Se vor citi, lua la cunostinta si respecta cerintele din Caietul de sarcini Sectiunea III, precum si documentele indicate la punctul 51 mai sus.
53	08.09.2025	Ref. Personal calificat pentru asigurarea calitatii – Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara desemnarea unor persoane sau prezenta permanenta in site pe toata durata executiei a acestora.	Personal calificat pentru asigurarea calitatii va fi prezent in santier conform prevederilor legale, in functie de activitatile care se desfasoara in santier.
54	08.09.2025	Va rugam sa confirmati ca integrarea in centrala de incendiu OMV Petrom intra in sarcina Beneficiarului.	Partea de punere in opera (detectori, fibra etc, inclusiv conectica in centrala existenta, indicata in proiect, testare) este in responsabilitatea AG. Confirmam ca integrarea functionala (software) se va face de catre OMVP impreuna cu suportul personalului AG.
55	08.09.2025	"Va rugam sa clarificati cine este responsabil pentru intocmirea urmatoarelor documentatii: - proiect tehnic faza As Built - cartea constructiei (caiet sarcini pct.4.22) - dispozitii de santier	Dpdv Proiectant - putem confirma urmatoarele: - proiect tehnic faza As Built - se va face de proiectantul angajat de OMVP, pe baza si incluzand documentatia si suportul AG, din care mentionam (dar nu numai) red-mark-uri, fise tehnice / specificatii de la furnizori, arhitecturi control / SCADA etc.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		- in CS capitolul 4 pct.4.2. va rugam sa confirmati ca nu este necesara punerea la dispozitie a documentatiei de evaluare a ofertelor pentru selectarea furnizorilor - in CS capitolul 4 pct. 4.3. va rugam sa confirmati ca nu este necesara punerea la dispozitie a procedurii de achizitie si ca este suficient graficul de aprovizionare."Va rugam sa ne transmiteti care este durata de realizare a PT+DE integral (structura, electrice, comunicatii, proiect de integrare in sistemul de management etc...) de la data primirii fiselor tehnice de la AG si agreeerea lor.	- cartea constructiei (caiet sarcini pct.4.22) - se va compila de catre proiectantul angajat de OMVP, pe baza si incluzand documentatia furnizata de AG, din care mentionam (dar nu numai) red-mark-uri, fise tehnice / specificatii de la furnizori, buletine analiza si/sau masuratori, liste reglaje, documente calitate, etc. - dispozitii de santier - se vor emite de proiectantul angajat de OMVP, pe baza propunerilor facute de AG si validate / aprobate de catre OMVP. Confirmam faptul ca in CS capitolul 4 pct.4.2. nu este necesara punerea la dispozitie a documentatiei de evaluare a ofertelor pentru selectarea furnizorilor. Referitor la CS capitolul 4 pct. 4.3. confirmam ca nu este necesara punerea la dispozitie a procedurii de achizitie dar se solicita dovada emiterii comenzilor si graficul de aprovizionare. Referitor la solicitarea „Va rugam sa ne transmiteti care este durata de realizare a PT+DE integral (structura, electrice, comunicatii, proiect de integrare in sistemul de management etc...) de la data primirii fiselor tehnice de la AG si agreeerea lor” clarificam faptul ca duratele preconizate se regasesc in graficul de executie estimativ pus la dispozitie.
56	08.09.2025	Va rugam sa clarificati daca asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata proiectului intra in sarcina Beneficiarului, conform CS seciunea 3 capitol 3.1 Proiectare.	Confirmam ca asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata proiectului intra in sarcina Beneficiarului, conform CS Sectiunea III capitol 3.1 Proiectare.
57	08.09.2025	Va rugam sa ne indicati spatiul pus la dispozitie din incinta rafinarii pentru depozitare spare parts.	Spatiul de depozitare al spare-parts va fi definit ulterior in incinta rafinarii.
58	08.09.2025	Ref."RR02_PBZ_N00-X007_01_N^A_ELP_Earthing Plan ISBL_RO" - Va rugam sa ne specificati unde se afla amplasata instalatia de paratrasnet. Pe planul mentionat nu se distinge.	Instalatie de paratrasnet va fi doar pe PPTS-uri, Containerul I+E si Statia 6 kV, pentru protectie contra loviturilor directe. Nu se va instala alta instalatie de protectie la trasnet.
59	08.09.2025	Va rugam clarificati daca se solicita contorizare pe JT (la nivel de inverter). Exista o neconcordanță între partea scrisa si partea desenata.	Contorizarea pe JT presupune transmiterea informatiile ce se vor achizitiona din invertoare - nu sunt solicitate sisteme dedicate specifice pe partea de JT - contorizarea certificata la nivel fiscal se va face doar pe partea de MT prin celula de masura de MT din statia de MT a parcului fotovoltaic.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

60	08.09.2025	Va rugam clarificati daca se solicita intrerupatoare motorizate. Exista o neconcordanță între partea scrisă și partea desenată.	Intrerupatoarele de JT vor avea abilitatea de "telecomanda" (conectare/deconectare). În plus, insistam pe abilitatea de asigurare a separării vizibile a intrerupatoarelor de JT menționată deja în proiect (obligatorie dpdv protecție a muncii).
61	08.09.2025	În planul de amplasare echipamente PPTS celula MT se afla lângă transformator, existând un gard (posibil cutie Faraday). Va rugăm să clarificați dacă se dorește separare celula MT față de transformator sau care este rolul aceluiași gard în camera PPTS.	În PPTS-uri avem două camere: una pentru echipamentele de joasă tensiune și una pentru transformatorul de 6/0,4 kV (care include gardul menționat). În camera transformatorului se afla un separator de medie tensiune cu acționare din afara gardului, pentru asigurarea separării vizibile a circuitului de alimentare - cerința este din punct de vedere protecție a muncii. De asemenea, accesul în camera transformatorului este restricționat în două feluri: 1. ușile exterioare, care împiedică accesul personalului neautorizat, 2. gardul interior, care permite inspectia vizuală a personalului autorizat, dar care împiedică accesul personalului autorizat în apropierea partilor aflate sub tensiune. La deschiderea porții de plasă, transformatorul va fi deconectat automat atât pe partea de JT cât și pe partea de MT.
62	08.09.2025	Va rugăm clarificați dacă TT și TC necesită verificare metrologică.	Confirmăm că TT și TC din celula de măsură 6kV din stația MT a CEF necesită certificare și verificare metrologică. Nu se solicită certificare metrologică pentru alți reductori folosiți în sistemele / circuitele de comandă/control.
63	08.09.2025	Va rugăm să ne puneți la dispoziție ATR-ul emis pentru centrala electrică fotovoltaică.	Se atașează prezentului document ATR din data de 30.05.2025.
64	08.09.2025	Va rugăm să ne confirmați că stâlpii de iluminat aflați pe amplasament vor fi mutați de către OMV Petrom.	Confirmăm că stâlpii de iluminat de tip turn, cu structură metalică, zabreliti, se vor demonta de către OMV Petrom. Nu se vor demonta stâlpii din aliniamentul drumului 7.
65	08.09.2025	Va rugăm să ne confirmați că terenul o să fie eliberat de fundații, tevi și alte obiecte care există pe teren.	Confirmăm că terenul va fi eliberat de toate obstacolele supratereșne. Se va avea în vedere că în subteran pot exista structuri vechi, cum ar fi fundații, conducte defectate, etc. Din acest motiv, soluția aleasă în timpul proiectării pentru fixarea panourilor pe sol a fost cea a leșării cu dale de beton. Se vor avea în vedere și prevederile din capitolul 4.5 din Secțiunea III: Cerințe/ Specificații tehnice.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

66	08.09.2025	Va rugam sa clarificati daca este necesara instalarea DC Box-urilor avand in vedere ca exista neconcordanțe între partea scrisa si partea desenata.	Nu este obligatorie instalarea DC Box-urilor. Daca din considerente de siguranta a echipamentelor sau personalului ofertantul decide sa le instaleze, cu incadrarea in bugetul alocat, nu sunt obiectiuni in acest sens.
67	08.09.2025	Va rugam sa clarificati cum se va face alimentarea inregistratoarelor de date. Nu exista aceasta informatie nici in partea scrisa nici in partea desenata.	Alimentarea se va face din sistemul UPS din Containerul I&E si/sau din camera comanda COGEN, functie de solutia specifica cu care va veni ofertantul castigator. Aceasta se va clarifica si dezvolta la faza de detaliu impreuna cu AG.
68	08.09.2025	In urma site visit s-a constatat ca, conectarea parcului fotovoltaic se va face in alta celula MT decat cea specificata in cadrul documentatiei tehnice. Va rugam sa ne clarificati in care celula MT se va racorda parcul fotovoltaic si ce impact are asupra proiectului.	Conectarea se va face in celula 17A din sectia A a statiei 6 kV din SRA4. Celula este o celula de rezerva existenta, echipata - locul de racordare nu are nici un impact asupra proiectului.
69	08.09.2025	Va rugam sa ne comunicati ce clasa de coroziune se doreste pentru echipamentele oferite.	Clasa C4 conform SR EN ISO 14713.
70	08.09.2025	Va rugam sa clarificati numarul si tipul media converterelor si alimentarea lor. Comunicatia invertoarelor se face pe fibra optica conform documentelor transmise.	Numarul si tipul media converterelor va fi propus de fiecare ofertant in parte, precum si amplasarea acestora - functie de aceasta, alimentarea se va clarifica si dezvolta la faza de detaliu impreuna cu AG.
71	08.09.2025	Va rugam sa ne puneti la dispozitie proiectul de comunicatii si SCADA.	Proiectul de comunicatii si SCADA va fi propus de fiecare ofertant in parte pe baza cerintelor definite in partea de proiect de instrumentatie - functie de aceasta, se va clarifica si dezvolta la faza de detaliu impreuna cu AG.
72	08.09.2025	Va rog sa ne confirmati ca se permite alta configurare a stringurilor cu respectarea 1 masa= 1 string.	Nu se permite alta configurare a stringurilor.
73	08.09.2025	In cadrul expertizei tehnice a estacadelor sunt necesare lucrari de consolidare. Va rugam sa clarificati daca aceste lucrari sunt in sarcina Beneficiarului.	Lucrarile de reabilitare pentru structurile de rezistenta aferente estacadele existente in Petrobrazii rezultate in urma expertizarilor tehnice nu sunt in scopul AG.
74	08.09.2025	Va rugam sa ne indicati pe un plan care sunt stalpii de sustinere ai estacadelor care necesita consolidari sau alte interventii.	Lucrarile de reabilitare pentru structurile de rezistenta aferente estacadele existente in Petrobrazii rezultate in urma expertizarilor tehnice nu sunt in scopul AG.
75	08.09.2025	Va rugam sa ne clarificati daca se permite efectuarea mansoanelor pentru cablurile MT, JT etc.	Mansonarea se permite doar acolo unde din punct de vedere al capacitatii tamburilor nu se pot asigura lungimile necesare in proiect sau in cazuri speciale, punctuale - ca regula de baza, nu sunt agreeate mansonarile cablurilor, dat fiind specificul Rafinarii Petrobrazii.
76	08.09.2025	Va rugam sa ne transmiteti ridicarea topografica ce contine si curbele de nivel.	Ridicarea topografica efectuata in amplasament nu contine curbe de nivel. Diferentele de nivel sunt mici in zona proiectului.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

77	08.09.2025	Va rugam sa ne transmiteti planul de amenajare teren amplasare fotovoltaic. Totodata va rugam sa ne transmiteti daca se doreste ca tot terenul sa fie la acelasi nivel sau se permite nivelare la nivel de masa.	Nivelarea terenului se va face conform cerintelor din proiect, fara a fi impusa o anume cota "Z". Pentru detalii a se vedea Nota 4 din desenul A00-G001.
78	08.09.2025	In cadrul documentatiei tehnice se specifica un strat de balast de 10cm. Va rugam sa ne clarificati daca acest strat se doreste pe toata suprafata terenului sau in functie de nivel grosimea acestui strat poate sa fie mai mica de 10cm.	Stratul nu este pentru toata suprafata terenului (aproximativ 10% din suprafata) si va fi functie de nivelul punctual si poate fi mai mic de 10 cm - a fost estimat la cca 10 cm ca medie. Pentru detalii a se vedea Nota 4 din desenul A00-G001.
79	08.09.2025	Va rugam sa clarificati ce capacitate trebuie sa aiba sistemul de stocare si pentru cat timp. Acesta se va amplasa in incinta rafinarii? Se permite stocare in Cloud?	Sistemul de stocare al datelor CEF va fi pentru minim 5 ani, dar nu mai mic de 2 TB si va permite exportarea pe hard extern a datelor. Acesta se va amplasa in containerul I&E sau in camera comanda COGEN, functie de solutia fiecarui ofertant si se va dezvolta la faza de detaliu impreuna cu AG.
80	08.09.2025	Conform discutiilor cu producatorul si furnizorul de panouri fotovoltaice, ni s-a comunicat ca acesta nu se mai afla in productie. Prin urmare, dorim sa ne specificati daca se poate inlocui modelul de panou fotovoltaic din caietul de sarcini/proiect cu un model similar.	Producatorul de panouri fotovoltaice nu este impus - sunt impuse caracteristicile tehnice ale acestuia din caietul de sarcini. Conform prezentelor cereri de clarificare, se accepta valoarea puterii panourilor fotovoltaice de pana la maxim 590 W, atat timp cat nu se depasesc dimensiunile gabaritice si greutatea tipului de panou prevazut prin proiect, numarul de panouri pe string si sunt mentinute specificatiile electrice ale celorlalte componente ale sistemului (cabluri, invertore). Se va respecta capacitatea nou instalata de productie a energiei de 5,75 MWac.
81	08.09.2025	Ref. CS capitolul 4 pct. 4.19 Va rugam sa clarificati daca se accepta toaleta de tip toaleta ecologica. Totodata, va rugam sa clarificati daca containerul aferent grupului sanitar poate fi de tip toaleta ecologica, fara a fi necesara racordarea la canalizarea rafinarii.	Da - se accepta aceasta posibilitate.
82	08.09.2025	Se poate folosi un alt software de simulare al productiei fotovoltaice, altul inafara de PVSYST?	Nu, din urmatoarele ratiuni: 1. soft-ul a fost impus inca de la demararea proiectului de catre Beneficiar 2. utilizarea aceluiasi soft de toti ofertantii asigura posibilitatea de a compara datele obtinute fara a crea suspiciuni de defavorizare a vreunui dintre ofertanti.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

83	08.09.2025	Avand in vedere complexitatea proiectului, va rugam sa ne acordati un termen de decalare al termenului pentru depunerea ofertelor de 5 zile lucratoare, respectiv 29.09.2025.	Comisia decide prelungirea termenului de depunere a ofertelor, astfel mai jos transmitem calendarul actualizat al procedurii: <table border="1" data-bbox="1205 363 2096 692"> <thead> <tr> <th data-bbox="1205 363 1458 405">Etapă</th><th data-bbox="1458 363 1630 405">Data</th><th data-bbox="1630 363 1816 405">Ora</th><th data-bbox="1816 363 2096 405">Locatie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1205 405 1458 568">Termenul limita pentru primirea Ofertelor</td><td data-bbox="1458 405 1630 568">29.09.2025</td><td data-bbox="1630 405 1816 568">16:00 (ora locala a Romaniei)</td><td data-bbox="1816 405 2096 568">Link sharefile https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8</td></tr> <tr> <td data-bbox="1205 568 1458 692">Sedinta de deschidere/accesare a documentelor care constituie Oferta</td><td data-bbox="1458 568 1630 692">30.09.2025</td><td data-bbox="1630 568 1816 692">14:00 (ora locala a Romaniei)</td><td data-bbox="1816 568 2096 692">Microsoft Teams</td></tr> </tbody> </table>	Etapă	Data	Ora	Locatie	Termenul limita pentru primirea Ofertelor	29.09.2025	16:00 (ora locala a Romaniei)	Link sharefile https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8	Sedinta de deschidere/accesare a documentelor care constituie Oferta	30.09.2025	14:00 (ora locala a Romaniei)	Microsoft Teams
Etapă	Data	Ora	Locatie												
Termenul limita pentru primirea Ofertelor	29.09.2025	16:00 (ora locala a Romaniei)	Link sharefile https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8												
Sedinta de deschidere/accesare a documentelor care constituie Oferta	30.09.2025	14:00 (ora locala a Romaniei)	Microsoft Teams												
84	08.09.2025	Propuneri de modificari contractuale: Art. 4.6.3 ultimul paragraf – Avand in vedere imposibilitatea prevederii absolute a tuturor riscurilor, dificultatilor, costurilor, propunem modificarea dupa cum urmeaza: Prin semnarea prezentului Contract, Contractorul accepta responsabilitatea deplina de a fi prevazut in mod rezonabil toate potentialele riscuri, dificultati si costuri suplimentare privind finalizarea cu succes a Lucrarilor si Serviciilor, iar Pretul Contractului nu va fi ajustat ca urmare a interventiei unor asemenea riscuri, dificultati sau costuri suplimentare.	Se acceptă. Art. 4.6.3 va avea forma: 4.6.3. Contractorul declara ca, inainte de inceperea activitatilor de proiectare si executare Lucrari, a inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele furnizate de Companie prin Documentele Companiei si ca s-a edificat, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si subsolului, forma si natura Santierului, intinderea Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante care pot influenta sau afecteaza Pretul Contractului. Prin semnarea prezentului Contract, Contractorul accepta responsabilitatea de a fi prevazut in mod rezonabil toate potentialele riscuri, dificultati si costuri suplimentare privind finalizarea cu succes a Lucrarilor si Serviciilor, iar Pretul												



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

			Contractului nu va fi ajustat ca urmare a intervenției unor asemenea riscuri, dificultăți sau costuri suplimentare.
85	08.09.2025	Art. 4.12.3. – Politica Grupului este de a limita răspunderea Contractorului la acoperirea daunelor materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusivă a Contractorului. Astfel, propunem completarea după cum urmează: Contractorul va răspunde pentru Echipamentele Contractorului, inclusiv pentru orice costuri asociate și pentru orice daune materiale directe dovedite ca fiind cauzate de acestea prin sau ca urmare a utilizării acestora.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
86	08.09.2025	Art. 4.16.23. - Subcontractorii sunt terțe persoane care nu au o relație contractuală directă cu Compania, pentru a-i putea fi impuse de către Companie obligațiile prevăzute de art. 4.16. Propunem înlocuirea astfel: Contractorul va determina Subcontractanții să respecte prevederile art. 4.16, prin includerea în contracte a unor obligații similare.	Nu se acceptă. Clauza are rolul de a asigura ca măsurile HSSE sunt respectate de întreg personalul implicat în executarea Lucrărilor/Serviciilor. Contractorul are obligația de a implementa și a transmite aceste cerințe în relația cu Subcontractorii, astfel încât standardele de siguranță să fie respectate la toate nivelurile de execuție.
87	08.09.2025	Art. 4.18.2 – Politica Grupului este de a limita răspunderea la acoperirea daunelor materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusivă a Contractorului. Astfel, propunem completarea după cum urmează: Contractorul va fi responsabil pentru repararea oricărui daune materiale directe dovedite, ce au fost aduse cailor de acces și generate de folosirea necorespunzătoare a acestor cai de către Contractor.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
88	08.09.2025	Art. 4.28, penultimul paragraf – Având în vedere argumentele precizate mai sus privind limitarea răspunderii, propunem completarea după cum urmează:	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		Contractorul declara și garantează acuratețea și caracterul complet al tuturor datelor CBAM furnizate Companiei. Contractorul va despăgubi Compania și o va exonera de răspundere pentru toate costurile directe, daunele materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusivă a Contractorului și penalitățile care decurg din sau sunt legate de nerespectarea de către Contractor a cerințelor CBAM sau furnizarea de date inexacte sau incomplete din sfera Contractului sau a prevederilor legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, potențiale penalități, amenzi sau costuri suplimentare impuse Companiei de către Uniunea Europeană sau autoritățile naționale, instituțiile sau alte organisme de reglementare competente.	
89	08.09.2025	Art. 4.29, ultimul paragraf – Având în vedere precizările anterioare privind limitarea răspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: În cazul în care Contractorul (și/sau, dacă este cazul, subcontractorii săi) nu își îndeplinește, îndeplinește necorespunzător și/sau îndeplinește cu întârziere obligațiile stabilite și/sau menționate în acest Contract suplimentar, rezultând în faptul că Compania este supusă amenzilor sau sancțiunilor și/sau unor alte tipuri de sancțiuni și/sau despăgubiri de orice natură și/sau rezultând în pierderea bunurilor în cazul confiscării de către autoritățile române, Contractorul va suporta toate costurile și daunele materiale directe dovedite ca fiind generate din culpa exclusivă a Contractorului și pierderile, de orice natură, inclusiv cele suportate de Companie. Aceste costuri, daune și pierderi suportate de Companie vor fi plătite de Contractor, în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării scrise primite de la Companie în acest sens, indiferent dacă sancțiunea este contestată, caz în care termenul curge de la data soluționării definitive a contestației. Dacă Contractorul nu respectă termenele de plată stabilite aici sau refuză în mod nejustificat plata	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		acelor sume, Contractorul va fi responsabil pentru penalități și dobânzi la ratele prescrise de obligația bugetară.	
90	08.09.2025	Art. 10.3.8 (iv) - Având în vedere precizarile anterioare privind limitarea răspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: (iv) să rezilieze Contractul, să preia Centrala Electrică Fotovoltaică în stadiul în care se afla la data rezilierii, și să pretindă Contractorului despăgubiri pentru orice costuri directe dovedite ca fiind generate din culpa exclusivă a Contractorului , angajate de Companie.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
91	08.09.2025	Art. 13.5. - Având în vedere precizarile anterioare privind limitarea răspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Executarea Garanției de Bună Executie de către Companie Compania va avea dreptul de a executa Garanția de Bună Executie pentru satisfacerea oricărei pierderi, cheltuieli, cost, pretenții a terților sau a oricăror altor cereri asemănătoare suportate de Companie sau îndreptate împotriva acesteia, în mod direct sau indirect, ca urmare a oricărei încălcări de către Contractor a obligațiilor sale decurgând din Contract fără ca prin aceasta Compania să aibă obligația de a îndeplini vreo formalitate față de sau în legătură cu Contractorul.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
92	08.09.2025	Art. 15.4.6 – Având în vedere precizarile anterioare privind limitarea răspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Compania va avea dreptul de a executa Scrisoarea de Garanție de Restituire a Avansului pentru satisfacerea oricărei pierderi, cheltuieli, cost, pretenții a terților sau a oricăror altor cereri asemănătoare suportate de Companie sau îndreptate împotriva acesteia, în mod direct sau indirect, ca urmare a oricărei încălcări de către Contractor a obligațiilor sale decurgând din Contract în conformitate cu art.15.3 și 15.4, fără ca prin aceasta Compania să	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		aiba obligatia de a indeplini vreo formalitate fata de sau in legatura cu Contractorul	
93	08.09.2025	Art. 17.1.2. - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Contractorul va actiona prompt, pe riscul si cheltuiala sa, si cu diligența unui bun profesionist, la inlocuirea repararea, remediarea, si/sau restaurarea oricarei parti a Santierului, a instalatiei, a Lucrarilor si/sau a Materialelor care au suferit distrugeri, deteriorari, pierderi sau daune, prezinta Defecte, sau au disparut din Santier, pe durata de executare a Contractului.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
94	08.09.2025	Art. 17.2.1. - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Contractorul va raspunde, va despagubi integral si, va exonera Compania de orice raspundere pentru daunele materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusiva a acestuia si in limitele stabilite printr-o hotarare judecatoreasca emisa de instantele judecatoresti competente: (i) orice Defecte, lipsuri, neconformitati, erori sau omisiuni in executarea Lucrarilor, furnizarea Partilor Componente si a Materialelor si/sau in prestarea Serviciilor; (ii) orice incalcare a obligatiilor sale decurgând din sau in legatura cu prezentul Contract si/sau din Legea Aplicabila; (iii) orice prejudicii sau pierderi cauzate Companiei de Contractor, Subcontractorii si/sau Personalul acestuia in orice mod in executarea Contractului; (iv) orice prejudicii sau pierderi cauzate de Contractor, prin actele sau omisiunile sale, oricarui tert, inclusiv, dar fara limitare, oricarui afiliat sau partener al Companiei; (v) orice pretentii formulate in orice mod de terti, inclusiv de orice Autoritate, impotriva Companiei, inclusiv pentru orice sume, costuri, amenzi sau penalitati aplicate sau impuse Companiei ca	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		urmare a incalcarii de catre Contractor a obligatiilor sale decurgând din Contract si/sau din Legea Aplicabila ori prevazute in orice Autorizatie;	
95	08.09.2025	Art. 17.3.1. – Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Contractorul va raspunde, va despagubi integral si, va exonera Compania de orice raspundere pentru: (i) toate pretentiile tertilor, inclusiv ale oricarei Autoritati, pentru pierderi, daune materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusiva a acestuia (inclusiv orice sume, costuri, amenzi sau penalitati aplicate sau impuse Companiei) ca urmare a incalcarii de catre Contractor a obligatiilor sale decurgand din Contract si/sau din Legea Aplicabila, si/sau (ii) orice daune materiale directe dovedite ca fiind din culpa excusiva a Contractorului, aduse proprietatii, deces sau vatamare rezultata din executarea Lucrarilor si/sau a Serviciilor.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
96	08.09.2025	Art. 17.3.2. - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Contractorul va despagubi Compania integral pentru prejudiciile directe dovedite ca fiind din culpa excusiva a Contractorului sau pierderile suferite, pentru orice sume si costuri impuse in sarcina Companiei cu titlu de sanctiune sau orice alt titlu (amenzi, penalitati, masuri de remediere etc.) in baza copiei procesului verbal de contraventie/actului emis de Autoritate, transmis de Companie Contractorului. Orice astfel de sume vor fi deduse de Companie din sumele de plata mentionate in Certificatele de Plata. Aceste sume pot fi incasate de Companie si prin executarea Garantiei de Buna Executie sau in orice alt mod prevazut in acest Contract sau conferit de Legea Aplicabila.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
97	08.09.2025	Art. 17.6.3. - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel:	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		In oricare dintre aceste situatiile prevazute la art. 17.6.1 si 17.6.2 , Contractorul va raspunde nelimitat si integral numai pentru daunele materiale directe dovedite si pierderile cauzate Companiei si/sau tertilor, si doar in limitele stabilite printr-o hotarare judecatoreasca emisa de instantele judecatoresti competente.	
98	08.09.2025	Art. 17.7.1. - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Fiecare membru al asocierii din care este format Contractorul, prin prezenta, agreeaza ca va raspunde solidar fata de Companie (inclusiv, pentru orice daune, pierderi sau costuri) pentru oricare si toate obligatiile stipulate in prezentul Contract precum si pentru luarea oricarei masuri, actiuni sau inactiuni, necesare a fi luate in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii Aplicable.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
99	08.09.2025	Art. 19.2.2.1. – Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Contractorul va achizitiona in numele ambelor parti si pe cheltuiuala sa o polita de asigurare de Constructii Montaj (EAR/CAR) valabila incepand cu data inceperii executiei proiectului pe santier pana la receptia Beneficiarului, inclusiv pregatirea de punere in functiune, punerea in functiune si procedurile de testare. Aceasta polita va asigura Contractorul, Compania si toate companiile implicate in realizarea proiectului; va acoperi pierderile sau daunele materiale directe dovedite cauzate de defecte de design, materiale sau erori de executie; va fi in vigoare pe intreaga perioada de executie pe santier a proiectului plus o perioada de descoperire a defectelor.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
100	08.09.2025	Art. 20.1.1. partea introductiva - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel:	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

		Fara a aduce atingere altor remedii la care Compania este indreptatita potrivit Contractului, Compania, printr-o notificare de reziliere motivata transmisa catre Contractor cu cel putin [15 Zile] inainte de data rezilierii, este indreptatita sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii dovedite ca fiind din culpa exclusiva Contractorului: ...	
101	08.09.2025	Art. 20.3.9. – Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: In cazul rezilierii in conformitate cu conform art. 20.1, Compania va fi indreptatita sa recupereze de la Contractor orice dauna materiala directa si pierdere suferita , in conditiile art. 17.5. In acest caz, Compania va avea dreptul sa execute atât Garania de Buna Executie, cât si Garania Avansului pentru acoperirea oricaror daunelor materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusiva Contractorului, pierderi sau costuri.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.
102	08.09.2025	Art. 22.3. - Avand in vedere precizarile anterioare privind limitarea raspunderii Contractorului, propunem reformularea astfel: Contractorul garanteaza ca Lucrarile/Materialele/Serviciile sunt libere de orice pretentii ale unei terte parti pentru incalcarea sau insusirea unor drepturi de proprietate intelectuala si va despagubi Compania pentru orice daune materiale directe dovedite ca fiind din culpa exclusiva Contractorului pretentii, pierderi si costuri. In cazul incalcarii oricarui drept de proprietate intelectuala (si fara a exclude orice drepturi/ revendicari viitoare la care Compania poate fi indreptatit) bazate pe revendicari primite de la terte parti ca urmare a unei asemenea incalcari dovedite ca fiind din culpa exclusiva Contractorului , Contractorul va remedia, modifica sau inlocui pe propria sa cheltuiala asemenea consecinte/incalcari, astfel incât sa nu existe o incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale tertilor.	Nu se acceptă. Răspunderea Contractorului va rămâne conform documentației, fără limitări suplimentare, iar condițiile răspunderii sunt în acord cu legislația aplicabilă.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

103	08.09.2025	Art. 24.2. – Exista posibilitatea aparitiei unui eveniment de Forta Majora care sa il afecteze pe Subcontractor, acesta generand imposibilitatea Contractorului de a-si indeplini obligatiile contractuale. Propunem completarea dupa cum urmeaza: Nerespectarea datelor sau termenelor limita de catre Contractor si/sau de catre Subcontractorii acestuia si neexecutarea obligatiei de executare a Lucrarilor/achizitia Materialelor si/sau prestarea Serviciilor vor fi considerate evenimente de Forta Majora doar daca singura cauza a intarzierii este un eveniment de Forta Majora care a afectat Contractorul si /sau Subcontractorii.	Nu se acceptă propunerea. Evenimentul de forță majoră va fi analizat prin raportare la Contractor.
104	08.09.2025	Dat fiind volumul și timpul necesar traducerilor autorizate, vă rugăm să acceptați ca la etapa de ofertare să se prezinte traduceri simple ale documentațiilor tehnice, urmând ca traducerile autorizate să fie prezentate de ofertantul clasat pe locul I.	Facem distinctia intre documente tehnice intocmite de catre Ofertant (conform cerintelor din Formularul Nr.8 - Lista documentelor si informatiilor tehnice minime solicitate) si documentatie tehnica suport furnizata de la producător (conform nr crt. 3 din Formularul nr. 8). Doar pentru documentatie tehnica suport (nr crt 3 din Formular nr. 8), pusa la dispozitie de catre producător, daca nu există versiuni oficiale în limba română, este acceptabil ca traducerea acestora in limba romana să nu fie realizată de un traducător autorizat. Aceasta acceptare este conditionata de includerea in fiecare document tradus a urmatoarei text: „Traducerea prezentului document este realizată de ofertant și este conformă cu varianta originală. [Nume ofertant] [Nume reprezentant legal] [Semnătură și ștampilă, dacă este cazul]” În cazul în care documentele respective sunt utilizate pentru demonstrarea conformității tehnice, vă solicitam să transmiteți si versiunea originală în limba de proveniență, anexat traducerii. În cazul unui conflict între versiunea în limba română și orice versiune într-o altă limbă, va prevala varianta în limba română.



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

105	08.09.2025	Având în vedere volumul documentației de atribuire și complexitatea acesteia, timpul scurt între data publicării anunțului de demarare a procedurii de atribuire și data stabilită pentru solicitările de clarificări, vă rugăm să procedați la decalarea termenului de depunere ofertă, respectiv la stabilirea unei noi sesiuni de solicitare de clarificări.	Nu putem acorda o noua sesiune de solicitare de clarificări. Cu toate acestea, Comisia decide prelungirea termenului de depunere a ofertelor, astfel mai jos transmitem <i>calendarul actualizat al procedurii</i>: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapă</th><th>Data</th><th>Ora</th><th>Locație</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termenul limită pentru primirea Ofertelor</td><td>29.09.2025</td><td>16:00 (ora locală a României)</td><td>Link sharefile https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8</td></tr> <tr> <td>Sedinta de deschidere/accesare a documentelor care constituie Oferta</td><td>30.09.2025</td><td>14:00 (ora locală a României)</td><td>Microsoft Teams</td></tr> </tbody> </table>	Etapă	Data	Ora	Locație	Termenul limită pentru primirea Ofertelor	29.09.2025	16:00 (ora locală a României)	Link sharefile https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8	Sedinta de deschidere/accesare a documentelor care constituie Oferta	30.09.2025	14:00 (ora locală a României)	Microsoft Teams
Etapă	Data	Ora	Locație												
Termenul limită pentru primirea Ofertelor	29.09.2025	16:00 (ora locală a României)	Link sharefile https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8												
Sedinta de deschidere/accesare a documentelor care constituie Oferta	30.09.2025	14:00 (ora locală a României)	Microsoft Teams												
106	08.09.2025	Vă rugăm să acceptați prezentarea de către potențialii ofertanți doar a fișele tehnice pentru demonstrarea specificațiilor tehnice, acestea fiind suficiente pentru evaluarea ofertelor, urmând ca celelalte documente, precum: garanția produselor, manualele de instalare etc să fie prezentate la etapa de implementare/ execuție a contractului sau cel mult ulterior semnării contractului.	Se vor respecta cerințele din caietul de sarcini / Formular 8 - Lista documentelor și informațiilor tehnice minime solicitate.												
107	08.09.2025	Având în vedere că pentru o parte a materialelor/echipamentelor ce urmează a fi oferite, pe piața de profil producătorii nu oferă mai mult de 2 ani garanție (de ex: cabluri, PTAB, etc), vă rugăm reveniți asupra solicitării, astfel încât aceasta să poată să fie îndeplinită de potențialii ofertanți.	Mentinem și solicităm respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini / Formular 8 - lista documentelor și informațiilor tehnice minime solicitate.												
108	08.09.2025	Vă rog să confirmați dacă se pot folosi furnizori de echipamente (ex. panouri solare, invertoare, transformatoare, stație electrică MT) din afara Europei?	Echipamentele trebuie să fie certificate CE. Acolo unde este aplicabil, recunoscute pentru utilizarea în România (conform listelor ANRE, Transelectrica, Electrica etc.).												



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

			De asemenea se vor respecta: - Standardele și normativele menționate în documentația tehnică de execuție. - Standardele și normativele naționale, europene și internaționale aplicabile în industrie. - Normele interne specifice ale Beneficiarului.
109	08.09.2025	Cerintele minime de participare/calificare pentru ofertanti, se aplica de asemenea si la subcontractorii acestora?	Clarificam si recomandam citirea cu atentie a documentul de referinta pentru aceasta solicitare, si anume Sectiunea I <i>Instructiuni catre Ofertanti</i> a Caietului de Sarcini, capitolul 9 (9.1-9.5) unde se specifica acele situatii in care cerintele minime se aplica si subcontractantilor.
110	08.09.2025	Va rog sa confirmati ca atat obtinerea ATR cat si efectuarea lucrarilor pe tariful de racordare (daca vor fi) sunt in sarcina OMV Petrom.	Confirmam ca ATR-ul este obtinut si nu include lucrari pe tariful de racordare.
111	08.09.2025	Vă rugăm să confirmați ca emiterea documentatiei de proiect este in sarcina OMV Petrom.	Confirmam, cu mentiunea ca, acolo unde este aplicabil, pentru dezvoltarea documentatiei de detaliu sunt necesare informatii si participarea AG.
112	08.09.2025	Vă rugăm să confirmați că terenul alocat proiectului va fi predat liber de sarcini in cazul instalatiilor supraterane.	Confirmam ca terenul va fi eliberat de toate obstactolele supraterane. Se va avea în vedere ca în subteran pot exista structuri vechi, cum ar fi fundații, conducte dezafectate, etc. Din acest motiv, soluția aleasa în timpul proiectării pentru fixarea panourilor pe sol a fost cea a leșării cu dale de beton. Se vor avea in vedere si prevederile din capitolul 4.5 din Sectiunea III: Cerințe/ Specificații tehnice.
113	08.09.2025	Vă rugăm să mentionati in sarcina carei Parti este efectuarea detectiei subterane pentru identificarea de obstacolelor.	Detectia subterana este in sarcina AG-ului - nici o lucrare de sapatura nu este aprobata pe teritoriul rafinariei Petrobrazi fara detectie prealabila.
114	08.09.2025	Vă rugăm să mentionati in sarcina carei Parti este efectuarea lucrarilor de indepartare/redirectionare obstacole, in cazul in care se vor detecta. Daca acestea vor fi in sarcina Ofertantului/AG, va rog sa mentionati bugetul pe care va trebui sa-l alocam pentru aceste activitati. In caz contrar, acesste lucrari vor fi incadrate ca lucrari suplimentare. In cazul in care aceste activitati vor fi in sarcina OMV Petrom, va rog sa confirmati ca terenul se va aduce la aceeasi cota de nivel si la un grad de compactare de 98%.	Aceste informatii se regasesc in Sectiunea III <i>Cerinte/Specificatii tehnice</i> a Caietului de Sarcini (Cap 4.5) si de asemenea in Sectiunea IV <i>Draft contract</i> a Caietului de Sarcini (Cap 15).



FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică



<https://modernisationfund.eu/>

115	08.09.2025	Vă rugăm să confirmați ca în cazul în care terenul prezintă urme de contaminare pe durata lucrărilor de excavare, decontaminarea acestuia va fi în sarcina OMV Petrom. De asemenea, planul de execuție va fi decalat în conformitate cu durata lucrărilor de decontaminare. obstacole, în cazul în care se vor detecta.	Aceste informații se regăsesc în Secțiunea III <i>Cerinte/Specificatii tehnice</i> a Caietului de Sarcini (Cap 4.5).
116	08.09.2025	Vă rog să menționați dacă documentele de proiectare prezentate sunt definitive sau pot apărea revizii ulterioare?	Pot apărea revizii ulterioare determinate de situațiile din execuție și informațiile primite de la AG.
117	08.09.2025	Referitor la cerințele minime ale personalului cheie, vă rog să confirmați ca se acceptă și experiența pe proiecte similare, dar cu putere instalată între 1 ÷ 5MW, realizate pentru OMV Petrom.	Nu se accepta propunerea, se menține cerința minimă privind experiența similară conform documentației de atribuire.

OMV Petrom S.A. prin:

VP Low Carbon Business Renewables
Pablo GOMEZ-ACEBO MUNTANOLA

Manager Departament Fonduri Europene și Proiecte Anexa P
Silvia LADEA

Signed by:

Pablo Gomez-Acebo Muntanola

F337982665E9458...

DocuSigned by:

Silvia Ladea

B467EE27C34B407...



Finanțat prin Fondul pentru Modernizare

